

# 工 事 内 訳 明 細 書

工 事 名 道の駅 若狭おばま 物販館 増築・改修工事

施 工 場 所 小浜市 地係

設 計 額 (税込)

工事価格

消費税

## 工 事 概 要

物販館 増築・改修工事

延床面積 472.2㎡

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
A	物販館増築工事、改装工事						
1	A) 建築工事		式	1			
2	B) 電気設備工事		式	1			
3	C) 機械設備工事		式	1			
4	造作工事		式	1			
5	サイン工事		式	1			
①	直接工事費小計						
②	共通仮設費		式	1			
③	純工事費	①+②					
④	現場管理費		式	1			
⑤	工事原価	③+④					
⑥	一般管理費		式	1			
⑦	工事価格	⑤+⑥					
	消費税額		式	1			
	合計						

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
1	A) 建築工事						
a	直接仮設工事			1			
b	地盤改良工事			1			
c	土工事			1			
d	鉄筋工事			1			
e	コンクリート工事			1			
f	型枠工事			1			
g	防水工事			1			
h	木工事			1			
i	屋根・外壁工事			1			
j	左官工事			1			
k	金属製建具工事			1			
l	塗装工事			1			
m	金属工事			1			
n	内装工事			1			
o	解体撤去工事			1			
p	旧物販棟天井隔壁工事			1			
q	外構工事			1			



## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	水盛遣り方		m <sup>2</sup>	195.7			
	墨出し		m <sup>2</sup>	195.7			
	養生	一般養生	m <sup>2</sup>	452			
	整理清掃	ハウスクリーニング 共	m <sup>2</sup>	452			
	内部足場	脚立並列	m <sup>2</sup>	452			
	外部足場	ビーク足場 W600	m <sup>2</sup>	226			
	養生シート		m <sup>2</sup>	236			
	運搬費	仮設材他	m <sup>2</sup>	226			
	仮設電力		式	1			
	仮設用水		式	1			
	建設発生材処分		式	1			
	仮設間仕切り	A+B=17m	式	1			
	敷き鉄板	5' × 10' 4枚	式	1			















## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
h	木工事						
	木材	構造材、下地材	式	1			
	フレット代		式	1			
	建て方費	レッカー損料共	式	1			
	大工手間		式	1			
	釘・金物代		式	1			
	土台パッキン	フケビ	m	70			
	既存窓改修費	材工共	カ所	2			
	既存筋交い移設費	材工共	カ所	6			

## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
i	屋根・外壁工事						
	【屋根工事】						
	野地構造合板 3'×6'	厚12mm	枚	122			
	〃 敷設手間		式	1			
	長尺桁平葺き	カラーGL鋼板 厚0.4mm	m <sup>2</sup>	181			
	下葺材	ゴムアスルーフイング	m <sup>2</sup>	194			
	軒先唐草	カラーGL鋼板 厚0.4mm	m	11.2			
	ハ°ラ°ット取合水切	カラーGL鋼板 厚0.4mm	m	46			
	既存瓦棒葺屋根補修	カラーGL鋼板 厚0.4mm	m <sup>2</sup>	4			
	雪止め金具	亜鉛メッキ 着色羽根付	カ所	66			
	荷揚費		式	1			
	運搬費・現場加工費		式	1			
	角軒樋 KAKU RK85	鉄芯入り塩ビ	m	11.2			
	軒樋受け金物	ポリカ正面打1寸勾配	個	30			
	落し口	F型集水器60	カ所	3			
	角軒樋 グラソグアC77	鉄芯入り塩ビ	m	1			
	軒樋受け金物	ステン吊正面打0寸勾	個	4			
	落し口	F型集水器PC50×60	カ所	1			

## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	軒樋105	塩ビ <sup>レ</sup> 雨樋半丸105	m	3			
	軒樋受金物	メッキ正面打105	個	12			
	集水器（飾り無し）	105×60	カ所	4			
	タテ樋 丸	塩ビ <sup>レ</sup> φ60	m	28			
	控金物	T足 <sup>ラ</sup> 掴み60φ	個	24			
	エルボ <sup>レ</sup>	60φ×105° 塩ビ <sup>レ</sup> 雨樋	個	16			
	<b>【外壁工事】</b>						
	外壁長尺K型 <sup>ハ</sup> ント <sup>レ</sup> ル張	カラーGL 厚0.4mm <sup>ビ</sup> ス止め	m <sup>2</sup>	265			
	*下地PB12.5 透湿防水シート共						
	土台水切り	カラーGL 厚0.40mm W150	m	36.6			
	エキスパ <sup>ン</sup> 上水切り	カラーGL 厚0.40mm W150	m	22			
	開口部廻り見切縁水切り	カラーGL 厚0.40mm W150	m	30.6			
	出隅コーナー	カラーGL 厚0.40mm W200	m	34			
	防水壁取合い水切	カラーGL 厚0.40mm W150	m	20			
	破風・幕板包み	カラーGL 厚0.40mm W303	m	13.5			
	パラペ <sup>ット</sup> 捨て笠木	カラーGL 厚0.40mm W303	m	50			
	旧物販棟外壁杉板	材工共	式	1			
	通用口庇	下地・GL鋼板葺共	式	1			







## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
k	金属製建具工事						
	AD-2 欄間排煙窓引分エンブレントア	W3440×H2600 ガラス共	組	1			
	AG-101 可動ガラリ	W 800×H 700	組	1			
	AD-101 引き違い戸	W1700×H8000 ガラス共	組	1			
	AW-101 外倒し窓 厨房	W1600×H 570 ガラス共	組	1			
	AW-102 外倒し窓 増築	W1600×H 700 ガラス共	組	3			
	AW-103 ｸﾞﾗｽ滑り出し窓	W 640×H1370 ガラス共	組	2			
	K2AW-101 引違い窓	W1640×H1570 ガラス共	組	2			
	取付費		式	1			
	SWD-1 スイング SCP-3 支給	W1200×H2000 シート貼共	組	1			
	取付費		式	1			



## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
m	金属工事						
	天井軽鉄下地	19型 吊り金物共	m <sup>2</sup>	195			
	天井点検口	450*450 額縁タイプ	カ所	10			
	EXPジョイント	材工共	式	1			
	ハラットアルミ笠木		式	1			
	床見切り	SUSフラットバー目地棒	m	18			
	メタルブレース		組	3			
	厨房壁面SUS貼 (フード下、シンク部)	3150x1200 材工共	枚	1			
	厨房壁面SUS貼 (シンク部)	500x450 材工共	枚	1			
	厨房壁面SUS貼 (シンク部)	1200x450 材工共	枚	1			

## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
n	内装工事						
	ワト巾木		m	172			
	壁石膏ボード	t12.5 クロス下地	m <sup>2</sup>	281			
	小屋裏隔壁石膏ボード	t12.5+12.5 両接続部	m <sup>2</sup>	22			
	廻り縁	塩ビ製	m	170			
	天井石膏ボード	t9.5	m <sup>2</sup>	206			
	天井石膏ボード	t12.5	m <sup>2</sup>	136			
	天井ケイカル板	t6 目透し 塗装下地	m <sup>2</sup>	23			
	既存クロスめくり	既存物販棟壁	m <sup>2</sup>	139			
	壁 ビニルクロス	既存物販棟壁	m <sup>2</sup>	139			
	壁 ビニルクロス	増築物販棟	m <sup>2</sup>	281			
	天井ビニルクロス	増築物販棟	m <sup>2</sup>	206			
	吹付硬質ウレタンフォーム厚50mm	野地板裏+外壁	m <sup>2</sup>	360			
	吹付硬質ウレタンフォーム厚15mm	基礎外周巾木	m <sup>2</sup>	16			
	街エリア 出入口シート		式	1			











## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
2	B) 電気設備工事						
a	(1) 高圧受変電設備工事		式	1			
b	(2) 幹線動力設備工事		式	1			
c	(3) 電灯コンセント設備工事		式	1			
d	(4) 非常照明・誘導灯設備工事		式	1			
e	(5) 弱電設備工事		式	1			
f	(6) 放送設備工事		式	1			
g	(7) I T V設備工事		式	1			
h	(8) 自動火災報知設備工事		式	1			
i	(9) 撤去工事		式	1			

## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
a	(1) 高圧受変電設備工事						
	エコ電線	EM-IE 5.5sq	m	36			
	//	EM-IE 14sq	m	15			
	//	EM-IE 22sq	m	20			
	//	EM-IE 38sq	m	20			
	高圧電線	6.6kv PDC 38sq	m	6			
	エコケーブル	EM-6KV-CET 38sq	m	44			
	エコケーブル	EM-CE 600V 3C 3.5sq	m	32			
	SOG制御用ケーブル(SOG)	PAS付属10m	m	10			
	電線接続端子材料		式	1			
	端末材料	6kv EM-CET 38sq 屋内用	組	1			
	//	6kv EM-CET 38sq 屋外用	組	1			
	ねじ有ラインク電線管	PE-22	m	2			
	//	PE-28	m	29			
	//	PE-82	m	4			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE-22(露出)	m	16			接地用
	波付硬質合成樹脂管	FEP-30	m	28			
	//	FEP-80	m	22			

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	金属製可とう電線管	プ <sup>レ</sup> リカ 30mm WP	m	1			
	電線管附属品		式	1			
	電線管支持材料		式	1			
	ノーマルバンド	HIVE-22	本	4			
	エントランスキャップ	Z-G28	個	4			
	屋外気中開閉器	7.2KV 200A 方向性 10m	台	1			
	避雷器	8.4KV 重耐塩形	個	3			
	キュービクル	3面体 1φ100kVA・3φ200kVA	面	1			
	コンクリート柱	12m-19cm-500kg 根柵共	本	1			運賃共
	装柱材料	軽量アーム 1500B	本	5			
	//	軽量アーム 1800B	本	2			
	//	アームタイレスバンド片抱	個	3			
	//	アームタイレスバンド両抱	個	2			
	//	アーム支持鋸螺類	式	1			
	//	高圧ピン碍子7.2kV(金物共)	個	3			
	支線材料	支線ブロック2号	基	1			
	//	支線鋼棒12-2000	本	1			
	//	シンプル	個	1			

## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	//	玉碍子 大	個	1			
	//	巻付けクリップ38sq	本	4			
	//	鋼ワイヤー38sq	m	10			
	//	支線バンド	本	1			
	ハンドホール	R2-9 R8K-60	基	2			
	接地材料	A種(第1柱)	箇所	1			
	//	A・D種(QB)	箇所	1			
	//	B種(QB)	箇所	1			
	//	EC・EP	箇所	2			
	地中埋設標	コンクリート製	本	1			
	埋設表示シート	150幅 高圧 二重	m	22			
	キュービクル据付鋸螺類	接着系	式	1			
	雑材料消耗品		式	1			
	電工費		式	1			
	土工費		式	1			
	基礎工事費		式	1			
	建柱費	穴掘建柱車	式	1			
	高所作業車	装柱ほか	式	1			





## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2-1構内幹線設備						
	エコ電線	EM-IE 8sq	m	29			
	//	EM-IE 14sq	m	98			
	//	EM-IE 22sq	m	53			
	エコケーブル	EM-CET 600V 22sq	m	29			
	//	EM-CET 600V 38sq	m	46			
	//	EM-CET 600V 60sq	m	52			
	//	EM-CET 600V 100sq	m	23			
	電線接続端子材料		式	1			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE-54	m	24			
	//	HIVE-70	m	4			
	波付硬質合成樹脂管	FEP-50	m	8			
	//	FEP-65	m	80			
	電線管附属品		式	1			
	SUS製プルボックス	600*600*400WP-SUS	個	1			
	既存ハンドホール	管接続加工	基	1			
	雑材料消耗品		式	1			
	電工費		式	1			





## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2-2屋内幹線動力設備						
	エコ電線	EM-IE 14sq	m	62			
	//	EM-IE 22sq	m	22			
	エコケーブル	EM-CE 600V 4C 3.5sq	m	264			
	//	EM-CE 600V 4C 5.5sq	m	203			
	//	EM-CET 600V 38sq	m	42			
	//	EM-CET 600V 60sq	m	20			
	//	EM-CET 600V 100sq	m	22			
	電線接続端子材料		式	1			
	電灯盤(既設)	情報館 電灯回路接続	面	1			
	動力盤(既設)	情報館 現状のまま	面	1			
	電灯盤(既設)	物販館(L-1) 25回路接続	面	1			
	動力盤(既設)	物販館(M-1) 11回路接続	面	1			
	電灯盤(新設)	物販館(L-2)	面	1			
	動力盤(新設)	物販館(P-2)	面	1			
	盤類支持材料		式	1			
	盤天井間配管材		式	1			
	動力機器	空調室外機 電源接続のみ	台	9			

## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	//	ケース室外機 電源接続のみ	台	5			
	//	多段冷蔵SC 電源接続のみ	台	5			
	//	厨房機器他 電源接続のみ	台	6			
	漏電ブレーカー	ELB 3P 50AF 30AT	個	2			
	ケースブレーカー	ELB 3P 50AF 50AT	個	2			
	動力用コンセント	接地3P20A	組	8			
	SUS製プルボックス	250*250*200WP-SUS	個	2			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22m	m	19			
	金属製可とう電線管	プ <sup>レ</sup> リカ 24mm WP	m	2			
	//	プ <sup>レ</sup> リカ 30mm WP	m	3			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE-22	m	6			
	//	HIVE-28	m	12			
	電線管附属品		式	1			
	電線管支持材料		式	1			
	雑材料消耗品		式	1			
	電工費		式	1			
	運搬費		式	1			
	現場経費		式	1			



## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	3-1単相エアコン・換気扇電源						
	エコケーブル	EM-EEF 1.6mm 2C	m	56			
	//	EM-EEF 1.6mm 3C	m	7			
	//	EM-EEF 2.0mm 2C	m	39			
	//	EM-EEF 2.0mm 3C	m	23			
	電線接続端子材料		式	1			
	電線支持材料		式	1			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm	m	15			
	電線管附属品		式	1			
	電線管支持材料		式	1			
	アウトレットボックス	樹脂 中型 44	個	3			
	ジョイントボックス	透明 大	個	5			
	FC埋込コンセント(モダン)	2P15A*1	組	5			
	//	2P15A*1 EET	組	2			
	FC埋込スイッチ(モダン)	PL片切*1	組	3			
	//	PL片切*2	組	1			
	雑材料消耗品		式	1			
	電工費		式	1			



## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	3-2情報館電灯改修						
	エコケーブル	EM-EEF 1.6mm 2C	m	98			
	//	EM-EEF 1.6mm 3C	m	6			
	//	EM-EEF 2.0mm 2C	m	7			
	電線接続端子材料		式	1			
	電線支持材料		式	1			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE-22	m	20			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm	m	6			
	電線管附属品		式	1			
	電線管支持材料		式	1			
	アウトレットボックス	樹脂 中型 44	個	4			
	露出丸ボックス	1方出 VE16	個	1			
	//	2方出 VE16	個	6			
	ジョイントボックス	透明 大	個	3			
	FC埋込コンセント(モダン)	2P15A*1	組	1			
	FC埋込スイッチ(モダン)	片切 *1	組	1			
	//	片切 *4	組	1			
	照明器具	B :	台	1			

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	//	C2 :	台	7			
	//	E2 :	台	13			
	//	F :	台	8			
	//	M :	台	7			
	//	N :	台	2			
	//	O : フリツハンセン # 104440	台	2			
	蛍光灯ランプ	ラ : Hf32W 昼白色	本	13			
	雑材料消耗品		式	1			
	電気費		式	1			
	天井穴明加工費		式	1			
	運搬費		式	1			
	現場経費		式	1			

## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	3-3物販館電灯増設改修						
	エコケーブル	EM-EEF 1.6mm 2C	m	522			
	//	EM-EEF 1.6mm 3C	m	163			
	//	EM-EEF 2.0mm 2C	m	167			
	//	EM-EEF 2.0mm 3C	m	503			
	電線接続端子材料		式	1			
	電線支持材料		式	1			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm	m	26			
	//	PF-S 22mm	m	22			
	//	PF-S 28mm	m	16			
	ねじ無し電線管	E-25	m	10			
	電線管附属品		式	1			
	電線管支持材料		式	1			
	メタルワイプロ		m	5			
	モール類附属品		式	1			
	アウトレットボックス	樹脂 中型 44	個	53			
	ジョイントボックス	透明 大	個	33			
	FC埋込スイッチ(モダン)	片切*1	組	4			



## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	//	片切*2	組	1			
	//	片切*3	組	1			
	店舗スイッチ	片切*20 PL片切*5	組	1			
	FC埋込コンセント(モダン)	2P15A*2	組	14			
	//	2P15A*1 EET	組	6			
	//	2P15A*2 EET	組	24			
	ラインコンセント	L=1800 レールのみ	組	9			
	防水コンセント	スマート 2EETWP WK4602	組	8			
	照明器具	A :	台	2			
	//	B :	台	2			
	//	C1 :	台	9			
	//	C2 :	台	43			
	//	D :	台	3			
	//	E1 :	台	39			
	//	E2 :	台	39			
	//	F :	台	18			
	//	G1 :	台	53			
	//	G2 :	台	19			

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	//	H1 :	台	2			
	//	H2 :	台	4			
	//	J1 :	台	4			
	//	J2 :	台	4			
	//	J3 :	台	4			
	//	J4 :	台	20			
	//	J5 :	台	8			
	//	K :	台	1			
	//	L :	台	8			
	//	P :	台	8			
	//	Q :	台	2			
	//	R :	台	1			
	//	S :	台	2			
	シヨップライン	L=5m	本	1			
	//	L=8m	本	3			
	//	L=10m	本	3			
	雑材料消耗品		式	1			
	電工費		式	1			



## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
d	(4) 非常照明・誘導灯設備工事						
	エコケーブル	EM-EEF 2.0mm 2C	m	225			
	電線接続端子材料		式	1			
	電線支持材料		式	1			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm	m	15			
	電線管附属品		式	1			
	電線管支持材料		式	1			
	アクトレットボックス	樹脂 中型 44	個	3			
	ジョイントボックス	透明 大	個	6			
	非常照明	a091 :	台	11			
	〃	a131 :	台	14			
	誘導灯	bcs :	台	3			
	雑材料消耗品		式	1			
	電工費		式	1			
	官庁申請手数料	消防 設置届	式	1			
	運搬費		式	1			
	現場経費		式	1			

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
e	(5) 弱電設備工事						
	エコー警報ケーブル	EM-AE 1.2mm 2C	m	20			
	EMLANケーブル	Cat5e0.5×4P	m	120			
	RJ45コネクタ材		組	8			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm	m	112			
	電線管附属品		式	1			
	電線管支持材料		式	1			
	アウトレットボックス	樹脂 中型 44	個	6			
	メタルワイプロ		m	5			
	モール類附属品		式	1			
	フロア用アウトレット		式	1			
	インターホン	ドアホン共	組	1			
	電話用モジュラ	6極4芯	組	1			
	L A N用モジュラ	8極8芯	組	4			
	同上用部材		式	1			
	雑材料消耗品		式	1			
	電工費		式	1			
	機器取付工事費		式	1			



## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
f	(6) 放送設備工事						
	エコ警報耐熱ケーブル	EM-HP 1.2mm 3C	m	195			
	電線接続端子材料		式	1			
	電線支持材料		式	1			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16mm	m	12			
	電線管附属品		式	1			
	電線管支持材料		式	1			
	アクトレットボックス	樹脂 中型 44	個	2			
	スイッチボックス	3個用 VE	個	1			
	卓上アンプ	60W	台	1			
	マイクロフォン		台	1			
	天井スピーカー	埋込 丸型	台	2			
	〃	埋込 丸型 [A T付]	台	11			
	天井スピーカー(防滴)	埋込 丸型 [A T付]	台	1			
	アッテネーター	6 W	個	2			
	雑材料消耗品		式	1			
	電工費		式	1			
	機器取付工事費		式	1			





## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
g	(7) I T V設備工事						
	EMLANケーブル	Cat5e0.5×4P	m	387			
	RJ45コネクタ材		組	11			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm	m	10			
	電線管附属品		式	1			
	電線管支持材料		式	1			
	アクトレットボックス	樹脂 中型 44	個	2			
	スイッチボックス	3個用 VE	個	1			
	PoEハブ		台	1			別途
	ドーム型NWカメラ		台	11			別途
	バレット型NWカメラ		台	2			別途
	雑材料消耗品		式	1			
	電工費		式	1			
	運搬費		式	1			
	現場経費		式	1			

## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
h	(8) 自動火災報知設備工事						
	エコ警報ケーブル	EM-AE 0.9mm 2C	m	195			
	//	EM-AE 0.9mm 4C	m	208			
	エコ警報耐熱ケーブル	EM-HP 1.2mm 5P	m	86			
	電線接続端子材料		式	1			
	電線支持材料		式	1			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22mm	m	18			
	電線管附属品		式	1			
	電線管支持材料		式	1			
	アクトレットボックス	樹脂 中型 44	個	2			
	SUS製プルボックス	SS200*200*150WP-SUS	個	2			
	火災受信機	P-1 10L	台	1			
	機器収容箱	P-1	台	2			
	感知器	差動式スポット型 2種	個	21			
	//	定温式スポット型1種70° WP	個	1			
	//	定温式スポット型特種70° WP	個	10			
	//	煙式 3種 露出	個	13			
	終端抵抗		個	6			







## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	空調設備工事						
	既存エアコン撤去(処分)	床置型	台	2			
	//	壁掛型	台	1			
	フロン破壊処理費		式	1			
	既存エアコン撤去(再利用)	天カセ形	台	5			
	//	壁掛形	台	1			
	冷媒管・ドレン管撤去	処分費は別途	式	1			
	天カセ4方向ペア CP4-140	PLZ-ZRMP140EFGY	台	3			
	室内機吊込費(天カセ)	新規×3、再利用×5、支給×5	台	13			
	室内機吊込費(壁掛)	再利用×1	台	1			
	室外機据付費	新規×3 支給×5 再利用×2架台含む	台	10			
	冷媒配管	6.35/9.52	m	4			
	//	6.35/12.7	m	84			
	//	9.52/15.88	m	49			
	ドレン配管 VP	25A ACドレン配管	m	37			
	//	40A ACドレン配管	m	44			
	//	40A 埋設	式	1			
	断熱フレキホース		式	1			



## 内訳明細書

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
	換気設備工事						
	既存設備撤去費	処分費は別途	式	1			
	有圧換気扇 VF-01	EFG-30KSB	台	1			
	取付枠	PS-30KW	個	1			
	SUSウェザーカバー	W-30SB	個	1			
	コントロールスイッチ	FS-04SWA	個	1			
	パイプファン VF-02、03	V-12PPVS7	台	2			スイッチ別途
	ベントキャップ (丸形防風板付)	150 φ	個	2			
	ストレートシロッコファン	BFS-300TX1	台	1			
	SUSウェザーカバー	W-50SB	個	1			
	コントロールスイッチ	FS-09SW	個	1			
	給気口 OA-01	P-18GLC4	個	1			
	給気口 OA-02	P-23GLC4	個	3			
	ベントキャップ (丸形防風板付)	150 φ	個	1			
	〃	200 φ	個	3			
	機器取付費		式	1			
	壁貫通処理費		式	1			
	ステンレスフード製作費	W3100×D750×H800	台	1			



## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	グリスフィルター	DC-403	個	1			
	フード吊込費		式	1			
	角ダクト工事		m <sup>2</sup>	11			
	キャンバス工事		式	1			
	断熱工事 RW t 50		式	1			
	電源・スイッチ工事		式	1			※電気工事
	既存品再使用	撤去、取付	式	1			
	消耗品雑材費		式	1			
	資材運搬交通費		式	1			
	現場経費		式	1			

## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	給排水給湯設備工事						
	不要設備撤去	機器類接続部取外し、	式	1			
		埋設給排水再使用部メクラ処理					
	給水配管 HIVP	25A	m	47			
	〃	20A	m	39			
	給湯配管 ステンレス鋼鋼管	20A	m	26			
	排水配管 VP	100A	m	71			
	〃	75A	m	15			
	〃	65A	m	25			
	〃	50A	m	31			
	耐熱排水配管 HTVP	50A	m	4			
	逆止付きBV	20A	個	20			
	小口径枳		個	10			
	床上掃除口	COA80	個	2			
	〃	COA65	個	2			
	〃	COA50	個	1			
	掘削費		m <sup>2</sup>	132			
	埋設・埋戻し	真砂土・残土	m <sup>2</sup>	132			

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	残土処分		式	1			
	既設給水管分岐	ゲートバルブ25A BOX共	式	1			
	既設汚水柵接続		式	1			
	新規汚水最終柵敷設		式	1			
	既設雨水柵接続		式	1			
	保温工	給水、給湯	式	1			
	官庁申請費		式	1			
	消耗品雑材費		式	1			
	資材運搬交通費		式	1			
	現場経費		式	1			

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	衛生設備工事						
	ガス給湯器 GWH-01	屋外壁掛32号 LP仕様	台	1			
	台所リモコン・配管カバー・他		式	1			
	給湯器設置費		台	1			
	グリーストラップ GT-01	FRP-100L 鋼板製蓋	台	1			
	メーカー送料		式	1			
	同上設置費		台	1			
	散水栓(鍵付き)	T28KUNH13	個	2			
	散水栓ボックス SUS製		個	2			
	混合水栓	TKS05313J	個	6			
	単水栓	T131SUN13C	個	2			
	洗面器	LSE722AAPNW	台	1			
	洗面器	L250CM、TENA41A、TS126AR	組	1			
	化粧鏡	YM3045F	枚	2			
	ミニキッチン	FK150DTBY R/L	台	1			
	電気温水器	EHPN-H12V1-KA2	台	1			
	ダクト用換気扇	DV-225N	台	1			
	洗髪・洗面化粧台セット	LDSWB060BAGEN1A	台	1			

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	アングル形止水栓 1 3	LTL524CD6U	台	2			
	化粧鏡	LMWB060B2GLC2G	台	1			
	ベーシック 吊戸棚	M7-120N W	台	1			
	ベーシック 深型	流し台M4-90DS (L) W	台	1			
	ベーシック 深型	コンロ台M4-60BG W	台	1			
	メーカー送料		式	1			
	衛生機器取付費		式	1			
	厨房機器接続費	補強工事は別途	式	1			
	消耗品雑材費		式	1			
	資材運搬交通費	厨房設備器具は別途	式	1			
	現場経費		式	1			

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	プロパンガス設備工事						
	集合装置・メーター		式	1			※ガス納入業者
	SGP-W	25A	m	30			
	//	20A	m	27			
	ねじガス栓	25mm	個	1			
	//	20mm	個	6			
	メタルホース		本	6			
	支持工事		m	57			
	接続工事		カ所	6			
	消耗品雑材費		式	1			
	資材運搬交通費		式	1			
	現場経費		式	1			

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
4	造作工事						
	S01まち 壁面什器	8130*750*634 天板+ふかしBOX	台	1			
	S01まち 壁面什器	上部什器 既製品	台	1			
	S02まち 中央什器+あんこ台	6450*1805*684 天板+ふかしBOX	台	1			
	S03まち サイネジ <sup>レ</sup> パ <sup>レ</sup> 祉	2800*25*1000	台	1			
	S04まち 金物フレーム	1200*300	台	7			
	S04まち 壁面固定棚①	3621*275	枚	1			
	S04まち 壁面固定棚②	2421*275	枚	1			
	S04まち 壁面固定棚③	1221*275	枚	1			
	S04まち 壁面固定棚④	1221*275	枚	1			
	S05まち一般陳列什器 下台	1800*900*650	台	3			
	S05まち一般陳列什器 上台	1800*900*450	台	3			
	S06里海 中央什器 棚板 ブラケット受	1950*300*250	台	4			
	S06里海 中央什器 エン <sup>ド</sup> 什器	1920*450*685	台	4			
	S07里海 一般陳列什器 下台	1200*800*700	台	5			
	S07里海 一般陳列什器 棚板 ブラケット受	3600*300*250	台	1			
	S07里海 一般陳列什器 棚板 ブラケット受	2400*300*250	台	1			
	S07里海 一般陳列什器 下台	1500*800*700	台	1			

## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	S07里海 一般陳列什器 棚板 ブラケット受	1500*350*250	台	1			
	S09里海 演出什器	≒2526*470*2700	台	1			
	10里海 有孔ボードパネル	1200*44.5*900	台	1			
	S10里海 インフォメーションパネル 白ポリ+IJシート	1200*1610	台	1			
	S10里海 同上ポスターパネルA0		台	1			
	S11里海 レジカウンター	7900*800*750	台	1			
	S12里海 バックカウンター	1800*650 天板のみ	台	4			
	S12里海 バックカウンター	800*650*900 下台既製品	台	9			
	S16里山 一般陳列什器 下台	1500*600*700	台	4			
	S16里山 一般陳列什器 上棚 ブラケット受	3000*350*250	台	2			
	S18里山 酒壁面什器	1790+1400*500*2095	台	1			
	S22里山 壁面什器A	4910*420*2100	台	1			
	S22里山 ワイヤメッシュ+Lアングル		組	1			
	S22里山 稲穂ディスプレイ製作 (スタイロダ)	W4910×D350 程度	組	1			
	S23里山 壁面什器B	1196*420*2100	台	1			
	S23里山 壁面什器C	1400*489*2100	台	1			
	S25里山 厨房カウンター	2720*600*900	台	1			
	S26里海エリアレジ横 スイング扉	t36 535*650	台	1			



## 内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	S26厨房入口 スイング扉	t36 495*650	台	1			
	まち 什器間 固定棚	1050*900	枚	1			
	各所 サイネージ用モニター	2台は情報館転用	台	1			
	各所 モニター受金物		台	3			
	レジ横事務所内可動棚 (ブラケット共)		組	4			
	レジ横 スリット L1500		本	4			
	事務所内可動棚 (ブラケット共)		組	4			
	事務所内 スリット L1500		本	4			
	街エリア ロールスクリーン	W1800xH1500	台	3			
	ポリエステル麻(ガラテーション) 別途	H1200*W1800	セット	2			
	のれん受+暖簾棒	金物受x2+竹	組	2			
	■各所ポスターパネル						
	里エリア 奥壁面 A0ポスターパネル		台	1			
	里エリア 飲食情報館側入口 A0ポスターパネル		台	1			
	里エリア 飲食店内入口 A1ポスターパネル		台	1			
	海エリア 中央 A0ポスターパネル		台	1			
	家具運搬諸経費		式	1			
	取付施工費		式	1			



## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
5	サイン工事						
	■B-01 施設案内サイン						
	木工ベース	W1300xH750xt24	台	1			
	IJ出力(2層刷) H1400*W800	H464*W1080	セット	1			
	■C-01 エリア名称サインA						
	t24構造用合板切文字(クリア塗装)	総H1100*W665 [マーク+里sato]	セット	1			
	■C-02 エリア名称サインB						
	CS切文字(中川ケミカル/一色)	H675*W600 [マーク+海]	セット	1			
	■D-01~04 施設誘導サインA~D						
	t1.6st弁当箱(焼付塗装)+IJ出力(両面) 別途	H200*W850*D30	セット	4			
	取付部材費(パワーチャック・シーリングバー) 別途		式	1			
	■E-01・02 什器サインA・B						
	金物:Φ19st丸パイプ組+st切文字(クリア塗装)	H500*W7281 ※分割/文字背面用	セット	1			
	文字1:t20構造用合板切文字(クリア塗装)	H150*W865 [SERVICE]	セット	1			
	文字2:t20構造用合板切文字(クリア塗装)	H150*W865 [CASIHIER1~3]	セット	3			
	取付部材費(パワーチャック・シーリングバー)		式	1			
	■E-03 什器サインC						
	IJ出力 H747*W1270		セット	1			

## 内 訳 明 細 書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	■E-04 什器サインD						
	t20白カブ <sup>o</sup> 切文字(表面CS/小口素地)	H180*W2050	セット	1			
		[鯖缶SELECTION] ※自立用アクリル含む					
	■E-07 什器サインG						
	t20構造用合板切文字(クリア塗装)	H250*W860 [SIGN] ※自立用金物含む	セット	2			
	■G-01 テナントサインA						
	t3SUS切文字(焼付塗装)	H175 [SIGN] ※15mm浮かせ	セット	1			
	■海エリア カラーアクリル (ライトブルー)	T5 W1820*H910	枚	4			
	■H-01 建具サイン						
	CS切文字(白)	H90*W200 [STAFFONLY]	セット	1			
	■施工費(日中作業)		式	1			
	■現場経費		式	1			
	■製品運搬・発送費		式	1			
	■雑材・副資材費		式	1			

